



DYNESS

10 Gründe für Dyness.

Weniger Montagezeit, weniger Zweitanfahrten, planbare Folgeaufträge: **Tower Pro** für das Eigenheim, **Stack 100** für Mehrfamilienhaus und Gewerbe — freigegeben für die Wechselrichter, die du ohnehin verbaust.



TOWER PRO
7,3–21,9 kWh



STACK 100
15,4–76,8 kWh

15 Min.

Montagezeit Tower Pro, werkzeuglos gestapelt

36 Monate

Nachrüstfenster für zusätzliche Module

10 Jahre

Garantie auf Tower Pro und Stack 100

IP55 = Tower Pro
IP20 = Stack 100

1

Werkzeuglos gestapelt, Module konfigurieren sich selbst

Kein Adressieren, keine DIP-Schalter, keine DC-Verkabelung zwischen den Modulen. Gesparte Montagezeit landet direkt in deiner Kalkulation.

2

Weniger Fehlerquellen bei der Inbetriebnahme

Steckverbinder statt Klemmarbeit. Weniger Situationen, in denen ein Monteur ohne Rückfrage in der Zentrale nicht weiterkommt.

3

Ein Speicher für dein ganzes Wechselrichter-Portfolio

Freigaben unter anderem für SMA, GoodWe, Solinteg und KOSTAL PLENTICORE G2/G3. Ein Lagerartikel statt vier, ein Montagestandard im Team.

4

Fernwartung statt Zweitanfahrt

WLAN-Monitoring und OTA-Updates, dazu ein Installateurs-Portal mit Flottenübersicht. Du siehst die Störung, bevor der Kunde anruft.

5

Ein Baukasten vom Eigenheim bis zum Gewerbeprojekt

Tower Pro bis zu 12 Türme parallel (276 kWh), Stack 100 skalierbar bis 921,6 kWh. Größere Projekte ohne zweite Marke im Portfolio.

6

Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

Hochvolt-Technik mit LiFePO₄-Zellen, 10 Jahre Garantie und vollständigem Systemumfang inklusive BDU und Sockel — zu einem Preis, der dir im Angebotsvergleich Luft lässt.

7

10 Jahre Garantie, sauber dokumentiert

Registrierung über die App statt über die Suche nach der Rechnung von vor sechs Jahren. Im Garantiefall zählt genau diese Vorarbeit.

8

36 Monate Nachrüstfenster — der eingeplante Folgeauftrag

Der Kunde startet mit 7 kWh, du kommst mit einem Modul zurück. Kein Systemtausch, kein Angebot von der grünen Wiese.

9

Der Aufstellort scheitert seltener

Der Tower Pro darf mit IP55 in Garage, Carport und Nebenraum, Betrieb von –20 °C bis +55 °C mit Heizung. Der Stack 100 hat IP20 und gehört in den trockenen Innenraum.

10

Deutscher Ansprechpartner, fertiges Material

Niederlassung Wetzlar, deutschsprachiger After-Sales, BVES und BSW. Über Memodo beide Baureihen mit BDU und Sockel aus einer Hand.

Welcher Wechselrichter passt an welchen Dyness-Speicher?

Grundlage sind die Freigabelisten der jeweiligen Wechselrichter-Hersteller, nicht die Herstellerangaben von Dyness. Quelle und Versionsstand stehen bei jeder Marke — so siehst du sofort, wie belastbar eine Freigabe ist.

Tower Pro TP7 · TP11 · TP15 · TP19 · TP23 — Hochvolt · IP55

Marke	Freigegebene Serien	Hinweise	Quelle / Stand
GoodWe	EH, BT, BH, EHB, ET 15–30 kW, ET G2	Firmware ARM 08 oder höher (ET 15–30 K), ARM 10 oder höher (EH, BH, BT)	Battery Compatibility Overview V029.1, 15.07.2026
Solinteg	MHS-3-8K, M2HS-3-6K, M2HT-5-10K und -10K-AC, MHT-4-20K	Batterie-ID „Dyness“ im Wechselrichter wählen. Die Gewerbeklassen MHT-25-50K, M2HT-25-50K und M2HT-75-125K sind ebenfalls freigegeben	Solinteg Battery Matching Compatibility List V2.16, 14.08.2026
KOSTAL	PLENTICORE plus und plus G2, PLENTICORE BI xx/26 und BI G3, PLENTICORE G3 und MP G3	Firmware ab V119. Am G3: 2–6 Module, bis 23 kWh, Entnahme S 7 kW, M 10,5 kW, L 17,3 kW. Kommunikation über RS485	KOSTAL Freigegebene Batterien PLENTICORE 02/2025, ergänzt um Produktfreigabe Dyness
SMA	keine Freigabe gelistet	Für den Tower Pro liegt keine SMA-Freigabe vor. Freigegeben ist der Stack 100 am Sunny Island X 30/50 — siehe unten	SMA Zugelassene Batterien, Sunny Island X 30/50, V1.3

Stack 100 15,4–76,8 kWh je System — Hochvolt · IP20

Marke	Freigegebene Serien	Hinweise	Quelle / Stand
GoodWe	EH, BT, BH, EHB, ET 15–30 kW, ET G2	ET 15–30 K unterstützt nur 5 bis 13 Stack-100-Module. Firmware ARM 08 oder höher	Battery Compatibility Overview V029.1, 15.07.2026
Solinteg	MHS-3-8K, M2HS-3-6K, M2HT-5-10K und -10K-AC, MHT-4-20K, MHT-25-50K, M2HT-25-50K, M2HT-75-125K	Stack 100 und Stack 100 PRO sind beide gelistet, von der Wohnhaus- bis zur Gewerbeklasse. Batterie-ID „Dyness“	Solinteg Battery Matching Compatibility List V2.16, 14.08.2026
KOSTAL	PLENTICORE G3, PLENTICORE G2, PLENTICORE BI 25	Maximal 14 Module. Bis 71,68 kWh am G3, bis 56,32 kWh am G2. Der Batteriewechselrichter PLENTICORE BI 25 ist ebenfalls freigegeben	KOSTAL Produktfreigabe Dyness Stack 100, BI 25 nach Angabe Memodo
SMA	Sunny Island X 30 / 50	Freigabe für den Stack 100 am SI30-20 und SI50-20. Modulanzahl und Firmware-Stand vor der Projektierung mit uns abstimmen	Angabe Memodo, Stand 08/2026